

Scoala Primara Gradinita A.

Ursu

(denumirea obiectivului)

Executant SC „Helio Prim” SRL

DEVIZ LOCAL № 05

Lucrari electricitate

Valoarea de deviz 5.492,71 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de electricitate						
1	RpEQ07A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Accesul	h-om.	2,00	57,66	115,32
	7137010011510	Electromontor	h-om.	2,00		
2	RpEG17D n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	1,00	339,04	339,04
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	5,88		
3	RpEE24A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	7,00	3,46	24,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,42		
4	RpEE24C n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare (intreruptoare pirghie) de 25-100-200 A sau intreruptoare automate de scara, automate de protectie de 25-350 A, contactoare tripolare automate cu contacte in aer sau in ulei de 25-63-100-200 A	buc	1,00	33,44	33,44
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	0,58		
5	08-03-599-9 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	1,00	500,94	500,94
	1	Muncitor	h-om.	3,36		

1	2	3	4	5	6	7
	10023	Panou de metal	buc	1,00		
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,04		
	500904111	Bara de stringere - ramificare	buc	0,40		
	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,00		
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,02		
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,02		
	331451	Perforatoare electrice	h-ut.	0,51		
6	000006 п. K=1,00	Panou de iluminat ШО 18	buc	1,00	580,80	580,80
	000006	Panou de iluminat ШпB-18м.	buc	1,00		
7	RpEE09B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea contactoarelor (intreruptoarelor) automate tripolare, cu rupere in ulei, capsulate, montate pe dibluri din lemn sau din plastic, pe console (exclusiv consolele), racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 40-63 A, AC-3 DITA sau similare.	buc	1,00	240,48	240,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	2,41		
	3320634625001	Contactator automat 32A	buc	1,00		
	3162165201452	Papuc stantat din cupru	buc	6,00		
8	RpEE15A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea intreruptoarelor - intreruptor monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	7,00	67,96	475,71
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	4,55		
	1111000100020	Intreruptor	buc	7,00		
9	RpEE15B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Montarea intreruptoarelor - intreruptor automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N	buc	2,00	289,51	579,03
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	1,44		
	11110001000201	Intreruptor AVDT	buc	2,00		
10	RpEG08A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Racordarea conductorilor de aluminiu la bornele de intrare si iesire ale tablourilor electrice, pe marmura, metalice sau capsulate, ale aparatelor si electromotoarelor, conductorul avind sectiunea pina la 10 mmp	buc	24,00	10,38	249,09
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	4,32		
11	RpEJ05D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00	Incerari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice	buc	1,00	216,22	216,22
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om.	3,75		

1	2	3	4	5	6	7
Total Lucrari de electricitate						3 354,29
		2. Plecarea si intoarcerea de la locul de munca				
12	RpEQ08A n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Plecarea si intoarcerea de la locul de munca	km	28,00	1,73	48,43
	500	Electromecanic de utilaje frigorifice si comerciale	h-om.	0,84		
Total Plecarea si intoarcerea de la locul de munca						48,43
		3. Transport				
13	11 n. K=3=1,00; M=1,00; III=1,00	Camioneta	km	28,00	3,60	100,80
	11	Camioneta	h/ut	0,84		
Total Transport						100,80

Incluziv salariu**0,00**

Прямые затраты	lei	3 503,52
Defalcari asigurare sociala si medicina	22,50 %	383,36
Cheltuieli de regie	76,00 %	1 294,92
Total	100,00 +	5 181,80
Beneficiu de deviz	6,00 %	310,91
Total	100,00 +	5 492,71

Total deviz:**5 492,71****Incluziv salariu****1 703,84**

Intocmit

(Alexandru Vataman)

